



Komplet za gradnju i opremanje bazena sadrži :



Stiroporni blok: jednostavna montaža i odli na izolacija



Podni ispust ASTRAL olakšava pražnjenje bazena



Skimmer ASTRAL, povratne mlaznice, potrebne cijevi i spojni materijal (koljena, ventili, holenderi, spojnice)



Kvalitetna 1,5 mm debela PVC folija, koju krojimo i varimo u bazenu. Mogu nost izbora izme u 6 boja za istu cijenu.



Pješani filter BLU TOP sa protokom 9 ili 12 m³/h, ovisno o bazenu (tabela)



Dodatna oprema po izboru

EASYPOOL PLUS

ugradbeni bazen iz stiropornih blokova



Ugradbeni bazen sa naglaskom na kvalitetnoj opremi, izgra en iz stiropornih blokova te hidroizoliran sa 1,5mm debelom PVC folijom tipa ALKORPLAN. Izrada bazena je brza i jednostavna. Komplet opreme sadrži sve potrebno za kvalitetnu izradu bazena. Bazen možete opremiti mnoštvom dodatne opreme.

Posebno preporu eno ku nim majstorima sa mo gra diteljima.

Za sve koji bi željeli uz niske troškove sami izgraditi kvalitetan bazen, pripremili smo komplet bazena EASYPOOL, prilikom izrade kojega smo se posebno potrudili, da cijena bude posebno ugodna.



Komplet osnovnih uputa za gradnju sa skicom bazena i skicama za ugradnju elemenata bazenske tehnike.

UPUTSTVA ZA UPORABU i upravljanje bazenom.

Bazen u vašem vrtu

EASYPOOL PLUS ugradbeni bazen iz stiropornih blokova

Bazen EASYPOOL PLUS namijenjen je onima koji cijene kvalitetu, a bazen žele postaviti sami. Kod ovog smo kompleta izabrali kvalitetnu opremu i obično 1,5mm debelu PVC foliju za hidroizolaciju bazena. Predvidjeli smo, da sami izgradite i opremite bazen, a našim monterima sa višegodišnjim iskustvom prepustite hidroizolaciju bazena sa folijom, pošto je varenje folije zahtjevniji posao, te istoga ne možete biti u mogućnosti odraditi sami.



Komplet sadrži sve potrebno za gradnju bazena. Stiroporni blokovi osiguravaju odličnu toplotnu izolaciju bazena. Na in gradnje bazena je vrlo jednostavan. Nakon dovršetka betonske ploče blokovi se sastavljaju u pravokutnik te se pune betonom. Kada je bazen izgrađen i opremljen sa filternim uređajem, i možebitno drugom opremom, vrijeme je za izradu hidroizolacije bazena sa klasinom PVC folijom. Taj dio posla odraduju naši monter.



Slike su simbolične.

	JM	6,0 x 3,0m	7,0 x 3,5 m	8,0 x 4,0 m	9,0 x 5,0 m	10,0 x 5,0 m
Stiroporni blok 100 x 25 x 25	kom	117	142	153	177	186
Zatvarač za blokove	kom	48	48	48	48	48
Podni ispust ASTRAL ECO	kom	1	1	1	1	1
Skimmer ASTRAL površinski	kom	1	1	2	3	3
Prodor ASTRAL	kom	2	2	4	5	5
Povratna mlaznica ASTRAL	kom	2	2	3	4	4
Usisni priključak	kom	-	-	1	1	1
Površinski filter kpl BLU TOP 9 mc/h ili 12 mc/h, uključujući i filterni pijesak	tip	9 m ³ /h	9 m ³ /h	9 m ³ /h	12 m ³ /h	12 m ³ /h
Sve potrebno za instalaciju izmeđuzidova i filtera (cijevi, spojni materijal, ventili, itd.)	kpl	1	1	1	1	1
Hidroizolacija bazena sa 1,5 mm PVC folijom Alkorplan (više boja), uključujući i montažu.	kpl	1	1	1	1	1
Upute za gradnju i uporabu	kom	1	1	1	1	1
INOX ljestve ASTRAL	kom	1	1	1	1	1
Druga dodatna oprema po izboru (nije u cijeni)	-	po želji	po želji	po želji	po želji	po želji
Cijena bez PDV	EUR	4.792,00	5.192,00	6.552,00	7.992,00	8.472,00
Cijena sa 25% PDV	EUR	5.990,00	6.490,00	8.190,00	9.990,00	10.590,00

Sve cijene su FCO naše skladište u Kašteliru i ne sadrže građevinske radove i montažu (osim PVC folije)!

MONTAŽNI RADOVI prema dotatnoj narudžbi:

Montažni radovi su podijeljeni po fazama, tako da možete naručiti samo pojedinu fazu, odnosno radove za koje mislite da ne bi mogli izvesti sami.

OPIS RADOVA	CIJENA bez PDV	CIJENA sa 25% PDV
1. Objašnjenje uputa i prikaz sastavljanja blokova, te ugradnje ugradbenih elemenata	190 EUR	237 EUR
2. Povezivanje ugradbenih elemenata sa cijevnom instalacijom do strojarne	400 EUR	500 EUR
3. Montaža filtera na cijevnu instalaciju	400 EUR	500 EUR
4. Radovi na hidroizolaciji bazena su uključeni u cijenu hidroizolacije	---	---
5. Pokretanje bazena - praktičan prikaz uporabe filtera i sredstava za dezinfekciju	190 EUR	237 EUR
KOMPLET MONTAŽA:	1.180 EUR	1.475 EUR

TROŠKOVI DOLASKA na gradilište: Predvidjeli smo 6 dolazaka (4 x izvedba bazena i 2 x hidroizolacija) na gradilište bazena. Za tih šest dolazaka, do udaljenosti 50 km od našeg sjedišta, prevozne troškove ne računamo. Za svaki daljnji kilometar cijena je 11 EUR/km (računamo samo jedan smjer!). Za možebitne daljnje dolasko računamo putne troškove (11 EUR/km u jednom smjeru) te potrošeno vrijeme.